

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново
5000 град Велико Търново, улица “Ниш” № 1

Утвърдил:.....

/д-р Стефан Филев –

Изп. Директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД



ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор
Гинекологичен и Неонатологично отделение”.**

гр. Велико Търново, 2015 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение”.

- 1) Решение № 217/17.08.2015г., за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
- 2) Обявление за обществена поръчка.
- 3) Пълно описание обекта на поръчката.
- 4) Технически спецификации.
- 5) Инвестиционни проекти.
- 6) Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.
- 7) Указание за подготовка на офертата.
- 8) Оферта за участие - *Образец № 1.*
- 9) Административни сведения – *Образец № 2.*
- 10) Техническо предложение – *Образец № 3.*
- 11) Ценово предложение /Предлагана цена/ - *Образец № 4.*
- 12) Количествено-стойностна сметка – *Образец № 4 А и Образец № 4 Б.*
- 13) Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки - *Образец № 5.*
- 14) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - *Образец № 6.*
- 15) Информация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – *Образец № 7.*
- 16) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – *Образец №8.*
- 17) Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – *Образец №9.*
- 18) Списък на строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – *Образец №10.*
- 19) Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – *Образец №11.*
- 20) Декларация за приемане на условията в проекта на договора – *Образец №12.*
- 21) Проект на договор.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на обществената поръчка е „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение ”.

Обособени позиции: Няма обособени позиции.

Място на изпълнение на обществената поръчка: гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 1.

Описание на строително ремонтните работи:

№ по ред	Описание на строително - ремонтни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
I ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - КОРПУС 1 ТРЕТИ ЕТАЖ			
Стая № 1 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м2	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	35
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим. замазка	м2	16
12	Направа саморазливна замазка	м2	16
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	16
14	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	15
Стая № 2 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	19.5
3	Демонтаж первази	м	18
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	8
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	8
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	62
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим. замазка	м2	19.5
12	Направа саморазливна замазка	м2	19.5
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	19.5
14	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	15
Стая № 3 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	21

3	Демонтаж первази	м	18
4	Доставка и монтаж врата 110/210	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	56
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим. замазка	м2	21
12	Направа саморазливна замазка	м2	21
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	21
14	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	15
Стая № 4 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	21
3	Демонтаж первази	м	18
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	8
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	8
9	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	63
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим. замазка	м2	18
12	Направа саморазливна замазка	м2	18
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	18
14	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гипскартон на мет. конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим. шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж хидроизолационна лента между под-стена	м	6
7	Добавка за циментова замазка 1 см	м ²	2.40
8	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
4	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
8	Доставка и монтаж терахот	м2	2.4
9	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
10	Доставка и монтаж растарен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4
11	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
12	Доставка и монтаж мет. ъгъл за фаянс	м	2.55
13	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1.00
Стая № 5 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	35

10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим.замазка	м2	18
12	Направа саморазливна замазка	м2	18
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	18
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гинскартон на мет.конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим.шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж лента изолационна под- стена	м	6
6	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	2.40
7	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
8	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
9	Доставка и монтаж теракот	м2	2.4
10	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
11	Доставка и монтаж растарен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4
12	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за фаянс	м	2.55
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1
Стая № 6 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спецификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м2	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	35
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим.замазка	м2	18
12	Направа саморазливна замазка	м2	18
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	18
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гинскартон на мет.конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим.шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж хидроизолационна лента между под-стена	м	6
6	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	2.40
7	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
8	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
9	Доставка и монтаж теракот	м2	2.4
10	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
11	Доставка и монтаж растарен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4
12	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за фаянс	м	2.55
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1
Стая № 7 болнична			

1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
5	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
7	Подмазване страници дограма	м2	15
8	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
9	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
10	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	35
11	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
12	Грундиране цим. замазка	м2	18
13	Направа саморазливна замазка	м2	18
14	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	18
14	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гинскартон на мет. конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим. шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж хидроизолационна лента между под-стена	м	6
6	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	2.40
7	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
8	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
9	Доставка и монтаж теракот	м2	2.4
10	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
11	Доставка и монтаж растарен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4
12	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
13	Доставка и монтаж мет. ъгъл за фаянс	м	2.55
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1
Стая № 8 офис /разливане на храна /			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
5	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
6	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	1
7	Подмазване страници дограма	м	10
8	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
9	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
10	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	25
11	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	10
12	Доставка и полагане бетонконтакт по под	м2	9
13	Доставка и полагане гранитогрес	м2	9
14	Доставка и полагане первази от гранитогрес	м	14
15	Цим. замазка	м2	9
Стая № 9 Приемна			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
6	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	1

6	Подмазване страници дограма	м	11
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	6
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	6
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	45
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим. замазка	м2	15
12	Направа саморазливна замазка	м2	15
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	15
14	Боядисване таван с латекс - бял	м2	15
15	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	11
Стая №10 Акушерки и манипулационна			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
5	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
6	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	1
7	Подмазване страници дограма	м	15
8	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	9
9	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	9
10	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	47
11	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
12	Грундиране цим. замазка	м2	16
13	Направа саморазливна замазка	м2	16
14	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	16
15	Боядисване таван с латекс - бял	м2	16
16	Доставка и монтаж мет. ъгъл за шпакловка	м	15
Стая №11 Екиуртажна			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
6	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	32
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим. замазка	м2	22.5
12	Направа саморазливна замазка	м2	22.5
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	22.5
14	Боядисване таван с латекс - бял	м2	22.5
Стая №12 Стая за аборти			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	6
2	Демонтаж дървени остъквени прегради	м2	11.5
3	Демонтаж балатум	м2	9
4	Демонтаж первази	м	7
5	Доставка и монтаж врата 110/210 алуминиева плъзгаща с горно окачване	бр	1
6	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	1
7	Подмазване страници дограма	м	11.6
8	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	8
9	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	9

10	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	22
11	Доставка и монтаж PVC первази	м	9
12	Грундиране цим.замазка	м2	9
13	Направа саморазливна замазка	м2	9
14	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	9
15	Боядисване таван с латекс - бял	м2	9
16	Доставка и монтаж алум.преграда с две плъзгащи врати с горно окачване -по спесификация	бр	1
17	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	10
18	Събаряне тух.зидария	м3	0.5
Кабинет началник отделение			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8.3
2	Демонтаж балатум	м2	12.5
3	Демонтаж первази	м	7
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200	бр	1.00
5	Доставка и монтаж витрина алуминиева 300 /255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	12
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	45
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	13
11	Грундиране цим.замазка	м2	13
12	Направа саморазливна замазка	м2	13
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	13
14	Доставка и монтаж щендерна стена с d-7,5гипскартон , изолация от вата 5 см ,	м2	18
15	Грундиране гипскартон преди боядисване	м2	36
16	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	12
Секретариат			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8.3
2	Демонтаж балатум	м2	19
3	Демонтаж первази	м	10
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200	бр	1.00
5	Доставка и монтаж витрина алуминиева 300 /255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	12
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	56
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	17
11	Грундиране цим.замазка	м2	19
12	Направа саморазливна замазка	м2	19
13	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	19
14	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	14.2
15	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	12
Фоайе			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8.3
2	Демонтаж балатум	м2	26
3	Демонтаж первази	м	10
5	Доставка и монтаж витрина с врата алуминиева 160 /255 по спесификация	бр	1
5	Подмазване страници дограма	м	12
6	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	9
7	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	7
8	Боядисване тавани с латекс	м2	25
9	Доставка и монтаж PVC первази	м	17

10	Грундиране цим.замазка	м2	25
11	Направа саморазливна замазка	м2	25
12	Доставка и монтаж хомогенна винилова настилка	м2	25
13	Доставка и монтаж преходна алуминиева лайсна за различен преход	м	3.6
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	12
Коридор			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/220	бр	1.00
3	Доставка и монтаж ал.витрина с летящи врати по спесифокация 230/250	бр	1
4	Подмазване страници дограма	м	15
5	Стъргане стара боя и шпакловка	м2	70
6	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	70
7	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	70
8	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	110
9	Боядисване таван с латекс - бял	м2	60
10	Направа куфар от гипскартон на мет.конструкция по стени за скриване на кабели 50/25	м	30
11	Направа куфар от гипскартон на мет.конструкция по стени за скриване на тръби 25/25	м	20
12	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	42
13	Демонтаж дървени плоскости -ревизии ВиК в коридор	м2	5
14	Доставка и монтаж алуминиеви прегради с ПДЧ пълнеж	м2	5
Бани и WC -пациенти			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	16.00
2	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	3.00
3	Подмазване страници дограма	м	22.00
4	Събаряне тухлен зид -12 см	м2	8.00
5	Вароциментова мазилка по стени	м ²	69.00
6	Доставка и монтаж гранитогрес	м ²	22.00
7	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м ²	84.00
8	Демонтаж фаянс	м ²	69.00
9	Фугиране фаянс и теракот	м2	91.00
10	Доставка и монтаж метален ъгъл за фаянс	м	5.00
11	Къртене замазка и мозайка	м ²	22.00
12	Доставка и монтаж алум.преграда с ПДЧ 160 -200	бр	2.00
13	Доставка и монтаж алуминиева врата 70- 200	бр	4.00
14	Пренос стр.отпадъци по стълби	м ³	7.00
15	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м ³	7.00
16	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	22.00
17	Циментова замазка 2 см	м ²	22.00
18	Доставка и монтаж PVC ревизия 20-20	бр	2.00
19	Доставка и монтаж алуминиеви плъзгачи врати с ПДЧ 180/200 -душ кабини и склад	бр	3.00
20	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 противовлажен	м ²	22.00
21	Доставка и монтаж алуминиева врата 80-200 с перваз 5см	бр	1.00
22	Доставка и монтаж алуминиева врата 70-200 с перваз 5см	бр	3.00
ЧАСТ: В и К			
1	Демонтаж поцинкована тръби	м	60.00
2	Демонтаж смесителни батерии	бр	11.00
3	Демонтаж мивки	бр	11.00
4	Демонтаж сифони	бр	4.00
5	Доставка и монтаж PP тръби Ф 32 мм и фитинги	м	8.00
6	Доставка и монтаж PP тръби Ф 25 мм и фитинги	м	15.00
7	Доставка и монтаж PP тръби Ф 20 мм и фитинги	м	140.00

8	Доставка и монтаж поцинкована тръба 3/4 и фитинги	м	19.00
9	Доставка и монтаж СК 1/2	бр	12.00
15	Доставка и монтаж мини кранове 1/2-/3/8	бр	20.00
16	Тоалетна смесителна батерия	бр	10.00
17	Душ батерия	бр	6.00
22	PVC тръби ф 50 - дебелостенни и фитинги	м	30.00
23	Доставка и монтаж PVC Ф 110 и фитинги	м	40.00
24	PVC разклонител 50/110	бр	11.00
25	PVC разклонител 110/110	бр	8.00
26	Доставка и монтаж коляно с уши	бр	32.00
27	Доставка и монтаж подови сифони ф50 -10/10 никелиран	бр	8.00
28	Доставка и монтаж коляно ф20-1-2	бр	20.00
29	Мивки среден формат и сифон	бр	10.00
31	Доставка и монтаж моноблок	бр	8.00
32	Доставка и монтаж дълга никелиране канелка	бр	1.00
33	Доставка и монтаж тапи PP Ф20	бр	32.00
34	Укрепители за канал по вертикали ф110	бр	15.00
35	Укрепители за канал по вертикали ф50	бр	15.00
36	Направа улеи в тухлен зид	м	70.00
37	Пробиване отвор ф 120 в бетонна плоча	бр	16.00
38	Пробиване отвори 10/10-15/15	бр	16.00
II РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - КОРПУС 1 ВТОРИ ЕТАЖ			
Стая № 1 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - крълки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	35
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим.замазка	м2	16
12	Направа саморазливна замазка	м2	16
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур	м2	16
14	Доставка и монтаж мет.Ъгъл за шпакловка	м	15
Стая № 2 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	19.5
3	Демонтаж первази	м	18
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - крълки	м2	8
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	8
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	62
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим.замазка	м2	19.5
12	Направа саморазливна замазка	м2	19.5
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур	м2	19.5
14	Доставка и монтаж мет.Ъгъл за шпакловка	м	15
Стая № 3 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4

2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	21
3	Демонтаж первази	м	18
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - крѝпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	56
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим.замазка	м2	21
12	Направа саморазливна замазка	м2	21
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заварѝчен шнур	м2	21
14	Доставка и монтаж мет.ѝгъл за шпакловка	м	15
Стая № 4 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	21
3	Демонтаж первази	м	18
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - крѝпки	м2	8
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	8
9	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	63
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим.замазка	м2	18
12	Направа саморазливна замазка	м2	18
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заварѝчен шнур	м2	18
14	Доставка и монтаж мет.ѝгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена дебелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гипскартон на мет.конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим.шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж хидроизолационна лента -под-стена	м	6
6	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	2.40
7	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
8	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
9	Доставка и монтаж теракот	м2	2.4
10	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
11	Доставка и монтаж растерен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4
12	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
13	Доставка и монтаж мет.ѝгъл за фаянс	м	2.55
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1.00
Стая № 5 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - крѝпки	м2	5

8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	35
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим. замазка	м2	18
12	Направа саморазливна замазка	м2	18
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур	м2	18
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гинскартон на мет. конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим.шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж хидроизолационна лента -под-стена	м	6
	Доставка и полагане хидроизолация -циментова	м2	2.4
6	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	2.40
7	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
8	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
9	Доставка и монтаж теракот	м2	2.4
10	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
11	Доставка и монтаж растарен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4
12	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за фаянс	м	2.55
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1
Стая № 6 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - кърпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	35
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим. замазка	м2	18
12	Направа саморазливна замазка	м2	18
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур	м2	18
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена дебелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гинскартон на мет. конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим.шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж хидроизолационна лента -под-стена	м	6
6	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	2.40
7	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
8	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
9	Доставка и монтаж теракот	м2	2.4
10	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
11	Доставка и монтаж растарен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4

12	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за фаянс	м	2.55
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1
Стая № 7 болнична			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 195/175 комбиниран с врата 75/255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	35
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим.замазка	м2	18
12	Направа саморазливна замазка	м2	18
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз	м2	18
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	15
VVC и баня			
1	Доставка и монтаж щендерна стена дебелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8.2
2	Направа куфар от влагоустойчив гипскартон на мет.конструкция за скриване на инсталации 0,50/0,20/2,55	бр	1
3	Грундиране с бетонконтакт	м2	16.4
4	Цим.шпакловка	м2	8.2
5	Доставка и монтаж хидроизолационна лента -под-стена	м	6
6	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	2.40
7	Циментова замазка 2 см	м ²	3.40
8	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м2	18
9	Доставка и монтаж теракот	м2	2.4
10	Доставка и монтаж PVC ревизия 20/25	бр	1
11	Доставка и монтаж растерен таван с влагоустойчиви пана	м2	2.4
12	Доставка и полагане фугираща смес	м2	20.4
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за фаянс	м	2.55
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати с перваз 70/200 с перваз 5 см	бр	1
Стая № 8 офис /разливане на храна /			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	16
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	6
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	25
10	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	10
11	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	9
12	Доставка и полагане гранитогрес	м2	9
13	Доставка и полагане первази от гранитогрес	м	14
14	Цим.замазка 2 см	м2	9
Стая № 9 Дежурен лекар			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж теракот и цим.лепило	м2	15

3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	11
7	Гипсова шпакловка - крѝпки	м2	6
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	6
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	45
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
11	Грундиране цим.замазка	м2	15
12	Направа саморазливна замазка	м2	15
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заварѝчен шнур и обѝрнат от настилната перваз	м2	15
14	Боядисване таван с латекс - бял	м2	15
15	Доставка и монтаж мет.ѝгъл за шпакловка	м	11
Стая №10 Детска манипулационна			
1	Демонтаж дѝрвена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
5	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
6	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
7	Подмазване страници дограма	м	15
8	Гипсова шпакловка - крѝпки	м2	9
9	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	9
10	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	47
11	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
12	Грундиране цим.замазка	м2	16
13	Направа саморазливна замазка	м2	16
14	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заварѝчен шнур и обѝрнат от настилната перваз	м2	16
15	Боядисване таван с латекс - бял	м2	16
16	Доставка и монтаж мет.ѝгъл за шпакловка	м	15
Стая №11 Стая за акушерки			
1	Демонтаж дѝрвена дограма	м2	7.4
2	Демонтаж балатум	м2	16
3	Демонтаж первази	м	15
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	3
6	Подмазване страници дограма	м	15
7	Гипсова шпакловка - крѝпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	32
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим.замазка	м2	16
12	Направа саморазливна замазка	м2	16
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заварѝчен шнур и обѝрнат от настилната перваз	м2	16
14	Боядисване таван с латекс - бял	м2	16
Стая №12 Манипулационна			
1	Демонтаж дѝрвена дограма	м2	6
2	Демонтаж дѝрвени остѝклени прегради	м2	11.5
3	Демонтаж балатум	м2	16

4	Демонтаж первази	м	9
5	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см110/220	бр	1
6	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	2
7	Подмазване страници дограма	м	11.6
8	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	8
9	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	9
10	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	22
11	Доставка и монтаж PVC первази	м	9
12	Грундиране цим.замазка	м2	16
13	Направа саморазливна замазка	м2	16
14	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз	м2	16
15	Боядисване таван с латекс - бял	м2	9
16	Доставка и монтаж щендерна стена с дебелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	11.5
17	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	10
Кабинет ехограф			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8.3
2	Демонтаж балатум	м2	12.5
3	Демонтаж первази	м	7
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200	бр	1.00
5	Доставка и монтаж витрина алуминиева 300 /255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м	12
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс - цветен	м2	45
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	13
11	Грундиране цим.замазка	м2	13
12	Направа саморазливна замазка	м2	13
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз	м2	13
14	Доставка и монтаж щендерна стена с дебелина 100 мм,гипскартон , изолация от вата 5 см ,	м2	16
15	Грундиране гипскартон преди боядисване	м2	36
16	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	12
Стая за изписвания			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8.3
2	Демонтаж балатум	м2	13
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200	бр	1.00
4	Доставка и монтаж витрина 335/255 с врата алуминиева 160 /200 по спесификация	бр	1
5	Подмазване страници дограма	м2	13.5
6	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	2
7	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	2
8	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	32
9	Доставка и монтаж PVC первази	м	13
10	Грундиране цим.замазка	м2	13
11	Направа саморазливна замазка	м2	13
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз	м2	13
13	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	8
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	12
Лекарски кабинет			

1	Демонтаж дървена дограма	м2	8.3
2	Демонтаж балатум	м2	19
3	Демонтаж первази	м	10
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см -80-/200	бр	1.00
5	Доставка и монтаж витрина алуминиева 300 /255 по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м2	12
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	56
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	17
11	Грундиране цим.замазка	м2	19
12	Направа саморазливна замазка	м2	19
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз	м2	19
14	Доставка и монтаж щендерна стена делелина на щендерната конструкция 100 мм с влагоустойчив гипскартон и изолация 5 см	м2	14.2
15	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	12
Фойе			
1	Демонтаж балатум	м2	12
2	Демонтаж первази	м	10
3	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	4
4	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	4
5	Боядисване тавани и стени с латекс	м2	28
6	Доставка и монтаж PVC первази	м	17
7	Грундиране цим.замазка	м2	12
8	Направа саморазливна замазка	м2	12
9	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз	м ²	12.00
10	Доставка и монтаж преходна алуминиева лйсна за различен преход	м	3.6
Коридор			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/220	бр	1.00
3	Доставка и монтаж ал.витрина с летящи врати по спесификация 320/255	бр	1
4	Подмазване страници дограма	м	15
5	Стъргане стара боя и шпакловка	м2	70
6	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	70
7	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	70
8	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	110
9	Боядисване таван с латекс - бял	м2	60
10	Направа куфар от гипскартон на мет.конструкция по стени за скриване на кабели 50/25	м	30
11	Направа куфар от гипскартон на мет.конструкция по стени за скриване на тръби 25/25	м	20
12	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	42
13	Демонтаж дървени плоскости -ревизии ВиК в коридор	м2	5
14	Доставка и монтаж алуминиеви прегради с ПДЧ пълнеж	м2	5
15	Доставка и монтаж ал. паралет коридор	м	14.00
16	Доставка и монтаж предпазни профили около врати h-1,50м -неръждаема стомана	бр	25.00
В и К част			
1	Демонтаж поцинкована тръби	м	60.00
2	Демонтаж смесителни батерии	бр	11.00
3	Демонтаж мивки	бр	11.00
4	Демонтаж сифони	бр	4.00
5	Доставка и монтаж PP тръби Ф 32 мм и фитинги	м	8.00

6	Доставка и монтаж PP тръби Ф 25 мм и фитинги	м	15.00
7	Доставка и монтаж PP тръби Ф 20 мм и фитинги	м	140.00
8	Доставка и монтаж поцинкована тръба 3/4 и фитинги	м	6.00
9	Доставка и монтаж СК 1/2	бр	12.00
10	Доставка и монтаж мини кранове 1/2-/3/8	бр	20.00
11	Тоалетна смесителна батерия	бр	10.00
12	Душ батерия	бр	4.00
13	Топлоизолация за PP тръби ф25	м	15.00
14	Топлоизолация за PP тръби ф32	м	8.00
15	Топлоизолация за PP тръби ф20	м	140.00
16	PVC тръби ф 50 - дебелостенни и фитинги	м	30.00
17	Доставка и монтаж PVC Ф 110 и фитинги	м	35.00
18	PVC разклонител 50/110	бр	11.00
19	PVC разклонител 110/110	бр	8.00
20	Доставка и монтаж коляно с уши	бр	32.00
21	Доставка и монтаж подови сифони ф50 -10610 никелиран	бр	8.00
22	Доставка и монтаж коляно ф20-1-2	бр	20.00
23	Мивки среден формат	бр	10.00
24	Доставка и монтаж моноблок	бр	8.00
25	Доставка и монтаж дълга никелиране канелка	бр	2.00
26	Доставка и монтаж тапи PP Ф20	бр	32.00
27	Укрепители за канал по вертикали ф110	бр	15.00
28	Укрепители за канал по вертикали ф50	бр	15.00
29	Направа улеи в тухлен зид	м	70.00
30	Пробиване отвори 10/10-15/15	бр	16.00
	обща		
1	Изнасяне стр.отпадъци по стълби до 50 м	мз	10.00
2	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км и такса отпадъци	м ³	10.00
III РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - КОРПУС 4			
ВТОРИ ЕТАЖ			
Родилни зали			
1	Демонтаж прозорци и врати	м ²	24.00
2	Събаряне тухлен зид	м2	34.00
3	Очукване мазилка	м2	68.00
4	Преградна щендерна стена d- 12,5 -единична конструкция от мет.профил ,еднослойна облицовка от гипскартон и вата 5 см.	м2	23.00
5	Демонтаж первази	м	50.00
6	Алуминиева неотваряема вътрешна витрина 215/120	бр	3.00
7	Доставка и монтаж алуминиеви плъзгачи врати 110-220 с вкопан в пода релсов път	бр	4.00
8	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	8.00
9	Доставка и монтаж алуминиеви плъзгачи врати 140-220 с горно окачване между залите	бр	3.00
10	Обръщане страници от гипскартон	м	33.00
11	Демонтаж подова настилка	м2	75.00
12	Доставка и полагане грунд по цим.замазка	м2	75.00
13	Доставка и направа заморазливна подова замазка	м2	85.00
14	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	58.00
15	Доставка и монтаж PVC холкери	м	58.00
16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие съединено със заваръчен шнур	м ²	120.00
17	Стъргане стара боя по стени	м2	50.00
18	Грундиране с бетонконтакт стени	м ²	50.00
19	Гипсова шпакловка	м2	70.00
20	Боядисване по стени и тавани	м2	75.00

21	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 2 см-2 см	м	133.00
22	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилата перваз	м ²	86.00
23	Преходни алуминиеви лайсни 1,10 м- бр	бр	4.00
24	Изнасяне стр.отпадъци по стълби до 50 м	мз	7.00
25	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км и такса отпадъци	м ³	7.00
КОРИДОР			
1	Демонтаж прозорци и врати	м ²	24.00
2	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по слесификация	бр	4.00
3	Обръщане страници от гипскартон	м	33.00
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/220	бр	1.00
5	Стъргане стара боя по стени и тавани	м2	40.00
6	Грундиране с бетонконтакт стени	м ²	40.00
7	Гипсова шпакловка	м2	40.00
8	Боядисване по тавани	м2	47.00
9	Боядисване по стени	м2	75.00
10	Доставка и монтаж врати алуминиеви летяща 160/200 по слесификация	бр	1.00
11	Подмазване страници дограма	м	123.00
12	Изнасяне стр.отпадъци по стълби до 50 м	мз	4.00
13	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км и такса отпадъци	м ³	4.00
14	Доставка и монтаж предпазни профили около врати h-1,50м - неръждаема стомана	бр	10.00
VVC и баня към родилни зали			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	4.20
2	Подмазване страници дограма	м	5.00
3	Събаряне тухлен зид -12 см	м2	7.00
4	Вароциментова мазилка по стени	м ²	10.00
5	Доставка и монтаж теракот	м ²	10.00
6	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м ²	26.00
7	Демонтаж фаянс	м ²	24.00
8	Фугиране фаянс и теракот	м2	36.00
9	Доставка и монтаж метален ъгъл за фаянс	м	12.00
10	Къртене замазка и мозайка	м ²	10.00
11	Доставка и монтаж алум.преграда с ПДЧ 110 -200 3А тоалетна	бр	2.00
12	Доставка и монтаж алуминиева врати 70- 200	бр	2.00
13	Пренос стр.отпадъци по стълби	м ³	2.00
14	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м ³	2.00
15	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	10.00
16	Циментова замазка 2 см	м ²	10.00
17	Доставка и монтаж PVC ревизия 20-20	бр	1.00
18	Доставка и монтаж алуминиеви плъзгачи врати с ПДЧ 180/200 -душ кабина	бр	1.00
19	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 противовлажен	м ²	10.00
20	Доставка и монтаж алуминиева врата 70-200 с перваз 5см	бр	1.00
21	Къртене мозаечни первази	м	9.00
Приемна и коридор към нея в корпус			
1	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие съединено с заваръчен шнур - приемна	м ²	35.00
2	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	13.00
3	Доставка и монтаж PVC холкери	м	13.00
4	Грундиране с бетонконтакт стени	м ²	20.00
5	Гипсова шпакловка -кръпки	м2	20.00

6	Боядисване по тавани	м2	25.00
7	Боядисване по стени коридор	м2	26.00
8	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обрънат от настилката перваз	м ²	35.00
9	Мазилка по изкъртени первази	м	18.00
10	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 90/200	бр	3.00
11	Къртене мозаечен перваз	м	18.00
WC и баня към приемна			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	16.00
2	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2.00
3	Подмазване страници дограма		18.00
4	Събаряне тухлен зид -12 см	м2	4.00
5	Вароциментова мазилка по стени	м ²	20.00
6	Доставка и монтаж гранитогрес	м ²	12.00
7	Доставка и монтаж фаянс 25/40	м ²	43.00
8	Демонтаж фаянс	м ²	35.00
9	Фугиране фаянс и теракот	м2	55.00
10	Доставка и монтаж метален ъгъл за фаянс	м	20.00
11	Къртене замазка и мозайка	м ²	12.00
12	Доставка и монтаж алум.преграда с ПДЧ 160 -200 3А тоалетна	бр	1.00
13	Доставка и монтаж алуминиева врати 70- 200 с преграда 40-200	бр	2.00
14	Пренос стр.отпадъци по стълби	м ³	5.00
15	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м ³	5.00
16	Добавка за циментова замазка 1см	м ²	12.00
17	Циментова замазка 2 см	м ²	12.00
18	Доставка и монтаж PVC ревизия 20-20	бр	2.00
19	Доставка и монтаж алуминиеви плъзгащи врати с ПДЧ 180/200 -душ кабини и склад	бр	1.00
20	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 противовлажен	м ²	12.00
21	Доставка и монтаж алуминиева врата 70-200 с перваз 5см	бр	1.00
22	Къртене мозаечни первази	м	19.00
В и К част			
1	Демонтаж поцинкована тръби	м	60.00
2	Демонтаж смесителни батерии	бр	6.00
3	Демонтаж мивки	бр	6.00
4	Демонтаж сифони	бр	4.00
5	Демонтаж душ батерии	бр	3.00
6	Демонтаж моноблок	бр	3.00
7	Доставка и монтаж PP тръби Ф 32 мм и фитинги	м	5.00
8	Демонтаж бойлер	бр	1.00
9	Доставка и монтаж PP тръби Ф 25 мм и фитинги	м	10.00
10	Доставка и монтаж PP тръби Ф 20 мм и фитинги	м	110.00
11	Доставка и монтаж СК 1/2	бр	4.00
12	Доставка и монтаж мини кранове 1/2-/3/8	бр	20.00
13	Тоалетна смесителна батерия	бр	6.00
14	Душ батерия	бр	3.00
15	PVC тръби ф 50 - дебелостенни и фитинги	м	30.00
16	Доставка и монтаж PVC Ф 110 и фитинги	м	20.00
17	PVC разклонител 50/110	бр	5.00
18	PVC разклонител 110/110	бр	4.00
19	Доставка и монтаж коляно с уши	бр	14.00
20	Доставка и монтаж подови сифони ф50 -10610 никелиран	бр	5.00
21	Доставка и монтаж коляно ф20-1-2	бр	20.00

22	Мивки среден формат	бр	6.00
23	Доставка и монтаж моноблок	бр	3.00
24	Доставка и монтаж дълга никелиране канелка	бр	2.00
25	Доставка и монтаж тапи РР Ф20	бр	32.00
26	Укрепители за канал по вертикали ф110	бр	10.00
27	Укрепители за канал по вертикали ф50	бр	15.00
28	Направа улеи в тухлен зид	м	60.00
29	Пробиване отвори 10/10-15/15	бр	16.00
IV ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ - КОРПУС 5 ВТОРИ ЕТАЖ			
ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА №1			
1	Демонтаж фаянс	м2	40
2	Доставка и монтаж PVC прозорци 270/180 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	2
3	Доставка и монтаж алуминиева врата за операционна 160 /200 с антипаник дръжка по спесификация	бр	1
4	Доставка и монтаж гипскартон влагоустойчив на метална конструкция	м2	55
5	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие сединено със заваръчен шнур	м2	55
6	Доставка и полагане саморазливна замазка	м2	39
7	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнати 10 см по стена	м2	42
8	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 2 см-2 см	м	27.00
9	Обръщане с гипскартон прозорци и врати	м	27.00
10	Подмазване дограма	м	12.00
11	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	25.00
12	Доставка и монтаж PVC холкери	м	23.00
13	Демонтаж остъклени дървени витрини	м ²	10.00
14	Демонтаж дограма - врати и прозорци	м ²	12.50
15	Доставка и монтаж окачен растерен таван с антибактериални пати	м2	39
16	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м ³	6.00
ПОДГОТВИТЕЛНО И СТЕРИЛИЗАЦИЯ №1			
1	Демонтаж фаянс плотове и стени	м2	40
2	Демонтаж бетонни плотове	м2	4
3	Доставка и монтаж гипскартон влагоустойчив на метална конструкция	м2	55
4	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие сединено със заваръчен шнур	м2	55
5	Доставка и полагане саморазливна замазка	м2	19
6	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур задигната по стената 10 см	м2	20
7	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 2 см-2 см	м	30.00
8	Обръщане с гипскартон прозорци и врати	м	24.00
9	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	23.00
10	Доставка и монтаж PVC холкери	м	23.00
11	Демонтаж дограма - врати и прозорци	м ²	11.00
12	Къртене тух.зидария 0,12см - уширение врата	м2	1
13	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/200	бр	2.00
14	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200	бр	1
15	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 70-/200	бр	1
16	Доставка и прозорец PVC 270/180 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация по спесификация	бр	1
17	Доставка и монтаж окачен растерен таван с антибактериални пана	м2	19
ПОДГОТВИТЕЛНО И СТЕРИЛИЗАЦИЯ №2			

1	Демонтаж фаянс плотове и стени	м2	40
2	Демонтаж бетонни плотове	м2	4
3	Доставка и монтаж гипскартон влагоустойчив на метална конструкция	м2	55
4	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие сединено със заваръчен шнур	м2	55
5	Доставка и полагане саморазливна замазка	м2	19
6	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур задигната по стената 10 см	м2	20
7	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 2 см-2 см	м	30.00
8	Обръщане с гипскартон прозорци и врати	м	24.00
9	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	23.00
10	Доставка и монтаж PVC холкери	м	23.00
11	Демонтаж дограма - врати и прозорци	м ²	11.00
12	Къртене тух.зидария 0,12см - уширение врата	м2	1
13	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200	бр	2.00
14	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200	бр	1
15	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 70-/200	бр	1
16	Доставка и прозорец PVC 270/180 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	1
17	Доставка и монтаж окачен растерен таван с антибактериални пана	м2	19
ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА №2			
1	Демонтаж фаянс	м2	40
2	Демонтаж дървена дограма	м2	12
3	Доставка и монтаж PVC прозорци 270/180 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
4	Доставка и монтаж алуминиева врата за операционна 160 /200 -с антипаник дръжка -по спесификация	бр	1
5	Доставка и монтаж гипскартон влагоустойчив на метална конструкция	м2	55
6	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие сединено със заваръчен шнур	м2	55
7	Доставка и полагане саморазливна замазка	м2	39
8	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обрънати 10 см по стена	м2	42
9	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 2 см-2 см	м	27.00
10	Обръщане с гипскартон прозорци и врати	м	27.00
11	Подмазване дограма	м	12.00
12	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	23.00
13	Доставка и монтаж PVC холкери	м	23.00
14	Демонтаж остъклени дървени витрини	м ²	10.00
15	Демонтаж дограма - врати	м ²	12.50
16	Доставка и монтаж окачен растерен таван с антибактериални пана	м2	39
17	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м ³	5.00
Коридор			
1	Очукване мазилка	м2	4.00
2	Събаряне тухлен зид 25 см	мз	0.25
3	Демонтаж дограма	м2	2.50
4	Доставка и монтаж комбинирани прозорец с врата 210/260 по спесификация пожароустойчиви -за аварийно стълбище	бр	1.00
5	Подмазване дограма	м	6.00
Вик ЧАСТ			
1	Демонтаж поцинкована тръби	м	40.00
2	Демонтаж смесителни батерии	бр	12.00
3	Демонтаж мивки	бр	12.00

4	Демонтаж сифони	бр	12.00
5	Доставка и монтаж PP тръби Ф 25 мм и фитинги	м	10.00
6	Доставка и монтаж PP тръби Ф 20 мм и фитинги	м	70.00
7	Доставка и монтаж СК 1/2	бр	4.00
8	Доставка и монтаж мини кранове 1/2-/3/8	бр	24.00
9	Тоалетна смесителна батерия	бр	8.00
10	Доставка и монтаж смесителни батерии за операционни -с дълго рамо	бр	4.00
11	PVC тръби ф 50 - дебелостенни и фитинги	м	15.00
12	Доставка и монтаж PVC Ф 110 и фитинги	м	5.00
13	PVC разклонител 50/110	бр	2.00
14	Доставка и монтаж коляно с уши	бр	24.00
15	Доставка и монтаж коляно ф20-1-2	бр	20.00
16	Мивки за вграждане 40/45/16 алпака включително и сифон	бр	10.00
21	Направа улеи в тухлен зид	м	15.00
22	Пробиване отвори 10/10-15/15	бр	5.00
V НЕОНАТОЛОГИЯ - КОРПУС 5 ВТОРИ ЕТАЖ			
Началник отделение			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	3.6
2	Демонтаж балатум	м2	12.5
3	Демонтаж первази	м	14.3
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м2	10.3
7	Гипсова шпакловка - хръпки	м2	4
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	4
9	Боядисване тавани с латекс	м2	12.5
10	Грундиране цим.замазка	м2	12.5
11	Направа саморазливна замазка	м2	12.5
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	14
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	10
14	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	14.50
15	Доставка и монтаж PVC холкери	м	14.50
16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	37.50
Изоляция			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	3.6
2	Демонтаж балатум	м2	9.7
3	Демонтаж первази	м	14
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	1
6	Подмазване страници дограма	м2	3.6
7	Гипсова шпакловка - хръпки	м2	2
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	2
9	Боядисване тавани с латекс	м2	9.7
10	Грундиране цим.замазка	м2	9.7
11	Направа саморазливна замазка	м2	9.7
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	11.7
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	3.6
14	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	14
15	Доставка и монтаж PVC холкери	м	14

16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	32
Сектор специални грижи			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2
2	Демонтаж балатум	м2	20
3	Демонтаж первази	м	17.4
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	5.2
7	Гипсова шпакловка - крпки	м2	3
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	3
9	Боядисване тавани с латекс	м2	20
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	18
11	Грундиране цим.замазка	м2	20
12	Направа саморазливна замазка	м2	20
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	22
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	
15	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	17
16	Доставка и монтаж PVC холкери	м	17
17	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	73
18	Преградна щендерна стена d- 12,5 -единична конструкция от мет.профил ,еднослойна облицовка и вата 5 см.	м2	15.00
Кувиозна			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2
2	Демонтаж балатум	м2	20
3	Демонтаж первази	м	17.4
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	5.2
7	Гипсова шпакловка - крпки	м2	3
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	3
9	Боядисване тавани с латекс	м2	20
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	17
11	Грундиране цим.замазка	м2	20
12	Направа саморазливна замазка	м2	20
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	22
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	
15	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	17
16	Доставка и монтаж PVC холкери	м	17
17	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	43
18	Доставка и монтаж алум.витрина 210 / 175 по спесификация	бр	1
Операционна чист бокс			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2
2	Демонтаж балатум	м2	20
3	Демонтаж первази	м	17.4
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	5.2
7	Гипсова шпакловка - крпки	м2	3
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	3
9	Боядисване тавани с латекс	м2	20

10	Грундиране цим.замазка	м2	20
11	Направа саморазливна замазка	м2	20
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	22
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	8
14	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	17
15	Доставка и монтаж PVC холкери	м	17
16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	43
17	Доставка и монтаж алум.витрина 210 / 175 по спесификация	бр	1
Манипулационна			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2
2	Демонтаж балатум	м2	20
3	Демонтаж первази	м	17.4
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200 по спесификация	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	5.2
7	Гипсова шпакловка - крълки	м2	3
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	3
9	Боядисване тавани с латекс	м2	20
10	Доставка и монтаж PVC первази	м	16
11	Грундиране цим.замазка	м2	20
12	Направа саморазливна замазка	м2	20
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	22
14	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	10
15	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	17
16	Доставка и монтаж PVC холкери	м	17
17	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	43
18	Доставка и монтаж алум.витрина 210 / 175 по спесификация	бр	1
Интензивен бокс			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2
2	Демонтаж балатум	м2	20
3	Демонтаж первази	м	17.4
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200 по спесификация	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	5.2
7	Гипсова шпакловка - крълки	м2	3
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	3
9	Боядисване тавани с латекс	м2	20
10	Грундиране цим.замазка	м2	20
11	Направа саморазливна замазка	м2	20
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	22
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	10
14	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	17
15	Доставка и монтаж PVC холкери	м	17
16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	43
17	Доставка и монтаж алум.витрина 210 / 175 по спесификация	бр	1
Интензивен бокс			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2

2	Демонтаж балатум	м2	20
3	Демонтаж первази	м	17.4
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200 по спесификация	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	5.2
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	3
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	3
9	Боядисване тавани с латекс	м2	20
10	Грундиране цим.замазка	м2	20
11	Направа саморазливна замазка	м2	20
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	22
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	7
14	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	17
15	Доставка и монтажPVC холкери	м	17
16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	43
17	Доставка и монтаж алум.витрина 210 / 175 по спесификация	бр	1
Интензивен бокс			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2
2	Демонтаж балатум	м2	20
3	Демонтаж первази	м	17.4
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	5.2
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	3
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	3
9	Боядисване тавани с латекс	м2	20
10	Грундиране цим.замазка	м2	20
11	Направа саморазливна замазка	м2	20
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнат от настилната перваз 10 см	м2	22
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	6
14	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	17
15	Доставка и монтаж PVC холкери	м	17
16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м ²	43
17	Доставка и монтаж алум.витрина 210 / 175 по спесификация	бр	1
Старша акушерка			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	5.2
2	Демонтаж балатум	м2	15
3	Демонтаж первази	м	15.5
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200 по спесификация	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 210/175петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвят бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	13
7	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване тавани с латекс	м2	15
10	Грундиране цим.замазка	м2	15
11	Направа саморазливна замазка	м2	15
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур	м2	15

13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	14
14	Боядисване тавани с латекс стени -цветен	м ²	36
15	Доставка и монтаж PVC первази	м	15
Дезинфекция и VVC			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см90/200 по спесификация	бр	2
3	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	2
4	Подмазване страници дограма	м2	20
Лекарски кабинет			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8.15
2	Демонтаж балатум	м2	16.5
3	Демонтаж первази	м	15.5
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см100/200 по спесификация	бр	1
5	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175 петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	2
6	Подмазване страници дограма	м	15.6
7	Гипсова шпакловка - крѝпки	м2	5
8	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	5
9	Боядисване тавани с латекс	м2	16.5
10	Грундиране цим.замазка	м2	16.5
11	Направа саморазливна замазка	м2	16.5
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна виилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур	м2	16.5
13	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	14
14	Боядисване тавани с латекс стени -цветен	м ²	38
15	Доставка и монтаж PVC первази	м	15.4
Млечна кухня			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 90/200 по спесификация	бр	2
3	Доставка и монтаж PVC прозорец 90/175петкамерен профил ,стъклопакет с обща дебелина 24мм - 4мм прозрачно стъкло и Ка-стъкло 4мм;цвет бял по спесификация	бр	2
4	Подмазване страници дограма	м	20
5	Доставка и монтаж теракот	м2	16
6	Грундиране с бетонконтакт	м2	16
7	Демонтаж мозаечни первази	м	24
8	Подмазване с вароциментов разтвор	м	24
9	Доставка и монтаж PVC первази	м	24
10	Боядисване с латекс	м2	40
Перално			
1	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 80/200 по спесификация	бр	1
2	Демонтаж дървена дограма	м2	1.6
3	Подмазване страници дограма	м2	4.8
4	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	5
Мокро помещение			
1	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 80/200 по спесификация	бр	1
2	Демонтаж дървена дограма	м2	1.6
3	Подмазване страници дограма	м2	4.8
4	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	5
VVC			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	7
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 80/200 по спесификация	бр	2

3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 70/200 по спесификация	бр	2
4	Подмазване страници дограма	м2	20
Коридор			
1	Демонтаж дървена дограма	м2	8
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/220 по спесификация	бр	3.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 80/220	бр	1.00
4	Подмазване страници дограма	м2	15
5	Стъргане стара боя и шпакловка	м2	40
6	Гипсова шпакловка - кръпки	м2	40
7	Доставка и полагане бетонконтакт	м2	40
8	Боядисване стени с латекс - цветен	м2	120
9	Боядисване таван с латекс - бял	м2	78
10	Направа куфар от гипскартон на мет.конструкция по стени за скриване на кабели 50/25	м	30
11	Направа куфар от гипскартон на мет.конструкция по стени за скриване на тръби 25/25	м	3
12	Доставка и монтаж мет.ъгъл за шпакловка	м	28
13	Демонтаж дървени плоскости -ревизии ВиК в коридор	м2	4
14	Доставка и монтаж алуминиеви прегради с ПДЧ пълнеж	м2	4
15	Очукване мазилка	м2	4.00
16	Събаряне тухлен зид 25 см	м3	0.25
17	Демонтаж дограма	м2	2.50
18	Доставка и монтаж комбинирани прозорец с врата 210/260 по спесификация пожароустойчиви -за аварийно стълбище	бр	1.00
17	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м ³	8.00
18	Подмазване дограма	м	6.00
БАЗА II			
VI Пожароизвестяване и безопасност			
1	Пожарогасител с въглероден диоксид /CO2/ 5 кг, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	5
2	Воден пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	5
3	Аварийно евакуационно осветително тяло, 8 W, 90min - БДС EN 1838	бр	26
4	Светещ знак „Евакуационен изход“ 1W, 120min - Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г	бр	13
5	Светещ знак „Маршрут за евакуация“ 120min - Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г	бр	10
6	Външно метално евакуационно сълбище за блок №5.съгл.чл.51ал.1,2,3 и ал.4 от Наредба Из-1971- неонтология и операционни зали - по чертеж	кг	2500
Родилно отделение 2 -ри етаж и гинекологично отделение 3-ти етаж			
1	Пожароизвестителна централа FS 5200/8	бр	1
2	Акумулатор 12V, 7 Ah	бр	2
3	Оптично-димен пожароизвестител /ПИ/: FD 8030	бр	50
4	Резервен оптично димен пожароизвестител	бр	1
5	Основа с шотки диод – серия 8000D	бр	51
6	Ръчен пожароизвестител FD3050	бр	8
7	Резервно стъкло за ръчен ПИ	бр	1
8	Сирена с лампа за вътрешен монтаж SV 2002 F	бр	3
9	Сирена с лампа за външен монтаж SB 112 F	бр	1
10	Паралелен сигнализатор изнесен светлинен R I31	бр	33
11	Кабел JY/St/Y /2x0,80/	м	740
12	Къртене мазилка за полагане на кабели	м	380
13	Мазилка по стени и тавани след полагане на кабели	м	380
14	Кабел СВТ 3x1,5 мм ²	м	10
Неонатология 2 етаж и операционни 3-ти етаж			

1	Пожароизвестителна централа FS 4006	бр	1
2	Акумулатор 12V, 7 Ah	бр	2
3	Оптично-димен пожароиз-вестител /ПИ/: FD 8030	бр	35
4	Резервен оптично димен пожароизвестител	бр	1
5	Основа с шотки диод – серия 8000D	бр	36
6	Ръчен пожароизвестител FD3050	бр	6
7	Резервно стъкло за ръчен ПИ	бр	1
8	Сирена с лампа за вътрешен монтаж SV 2002 F	бр	2
9	Сирена с лампа за външен монтаж SB 112 F	бр	1
10	Паралелен сигнализатор изнесен светлинен R I31	бр	25
11	Кабел JY/StY /2x0,80/	м	440
12	Къртене мазилка за полагане на кабели	м	280
13	Мазилка по стени и тавани след полагане на кабели	м	280
14	Кабел CBV 3x1,5 мм ²	м	10
VII Част отопление			
1	Родилни зали ,операционни и част от неонатология		
2	Демонтаж чугунен радиатор над 20 глидера	бр	20.00
3	Доставка алуминиеви глидери H500	бр	120.00
4	Монтаж ал.радиатори до 20 глидера (вкл. тапи, конзоли, нипели и гарнитури)	бр	30.00
5	Доставка алуминиева вложка ф16	м	126.00
6	Доставка и монтаж спирателни кранове	бр	60.00
7	Доставка и монтаж обезвъздушител	бр	30.00
8	Доставка и монтаж коляно ф16 -1-2"	бр	40.00
8	Почистване и боядисване с блажна боя глидери чугунени h 0,60	бр	770.00
VIII Медицински газове и оборудване			
1	Доставка и монтаж медна мед.тръба ф 12	м	50.00
2	Доставка и монтаж медна мед.тръба ф 16	м	50.00
3	Доставка и монтаж медна тръба ф 8	м	50.00
4	Доставка и монтаж болничен панел -2 дози кислород,2 дози вакум ,1доза сгъстен въздух ,8 бр-контакти за интензивен сектор	бр	10.00
5	Доставка и монтаж панел- колона за операционна - 2 дози кислород ,2 дози вакум ,2 дози сгъстен въздух ,1 AGSS и 8 бр.контакти	бр	2.00
6	Доставка и монтаж панел -1 доза кислород, 1 доза вакум и 4 бр контакти	бр	7.00
I X. СИЛОВА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Демонтаж ел. ключове , контакти	бр	250
2	Демонтаж лум.лампи	бр	285
3	Доставка и монтаж осветител степен/таванен с КЛЛ- 20/30 W, степен на защита IP 65.	бр.	95
4	Доставка и монтаж на аспиратор за WC и баня със степен на защита IP 54	бр.	30
5	Доставка и монтаж Освет. тяло с ЛЛ 2x54W IP 65 с ЕПРА	бр.	158
6	Доставка Освет. тяло с ЛЛ 4x14W с ЕПРА	бр.	177
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ОБИКН СКРИТА	бр.	30
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ОБИКН СКРИТА IP 54	бр.	4
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕРИЕН КЛЮЧ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	71
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕРИЕН КЛЮЧ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP 54	бр.	8
11	Доставка и монтаж 'Детектор на движението/таванна инсталация от 0....360 /12м. IP 54	бр.	89
12	Доставка и монтаж датчик за присъствие/таванна инсталация от 0....360 /12м. IP 54	бр.	15
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ "ШУКО"- 10/16A, 250 V IP 54	бр.	6
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ "ШУКО"- 10/16A, 250 V	бр.	16

15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДУЛ С 4 БР. КОНТАКТИ "ШУКО"-10/16A, 250 V	бр.	8
18	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА С ПРОВ.3X1,5мм2.ДО 6 М.	бр.	452
19	КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА. С ПРОВ.3X2,5мм2 ДО 6 М.	бр.	22
20	Доставка и монтаж табло бойлерно 10/25A, 250V.	бр	16
23	ПРЕРАБОТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА С МОНТАЖ НА ППА ПО ПРИЛОЖЕНИ СХЕМИ	бр.	6
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5 мм2	м.	1500
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 3x2,5 мм2	м.	450
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 5x10 мм2 /рзървно захранване/	м.	10
X СЛАБОТОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и инсталиране на софтуерен продукт за IP камери	бр.	1.00
2	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф Ethernet switch с 16 100Mbit порта + един (два) 1Gbps порт(а), медия конвертор (MC) (или SFP) за свързване на DVR с KIII5, Network Video Recorder (NVR) за 16 камери	бр.	2.00
3	Доставка и монтаж на IP Камери с кабел тип FTP CAT5E до 5 м	бр.	22.00
4	Доставка и монтаж на кабел тип FTP CAT5E скрито изтеглени през ПВЦ тръба Ф13,5, скрито под мазилка	м	2850.00
5	Доставка и монтаж на UPS 12-220V, 600W	бр.	2.00
6	НАЛАДКА НА СЛАБОТОВА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1

Изпълнението на строително-монтажните работи е въз основа на разработен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Начин на плащане

- ✓ Аванс в размер на 50 /петдесет/ % от стойността на договора, в срок до 10 /десет/ работни дни след откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и представена оригинална фактура за съответното плащане.
- ✓ 50 /петдесет/ % от извършените СМР в срок до 60 /шестдесет/ дни след съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа и издаване на оригинална фактура.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Техническа спецификация с предмет „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение“.

1. Общи условия:

Изпълнителят е длъжен:

- 1.1. да спазва изискванията на представената документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на извършените работи, безопасност и охрана на труда и опазване на околната среда;
- 1.2. да спазва законосъобразните изисквания на възложителя и упражняващия инвеститорски контрол по изпълнение предмета на поръчката.

2. Описание на съществуващото положение:

База II на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - град ВеликоТърново, е построена между 1958-1960 година за нуждите на медицинското обслужване на гражданите от Великотърновска област.

Сградата на Рехабилитационен блок - обект на настоящият проект, е със ЗП от 1765м² и представлява четириетажна сграда с мази, построена през 1986 година.

През годините са правени множество частични ремонти на сградата, които нямат цялостен характер и дълготраен ефект.

Предмет на настоящия проект е ремонт на Акушеро-Гинекологично Отделение, Отделение „Неонатология“ и част от Операционен блок, разположени на втория и третия (подпокривен) етаж на сградата.

Проектът отговаря на изискванията на Наредба №12 от 21.06.2014г. за утвърждаване на медицински стандарт „акушерство и гинекология“, издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.

3. Необходими работи по ремонт на помещенията.

3.1. По част „Архитектура” и част „Конструкции”:

С проекта се предвижда ремонт на помещения разположени на втория и третия (подпокривен) етаж от сградата:

Ремонтът на втори етаж ще включва:

- Блок №1 - Родилно отделение;
- Блок №2 – Фойе към Родилно отделение;
- Блок №4 - Родилни зали;
- Блок №5 - Отделение „Неонатология“;

Ремонтът на на трети(подпокривен) етаж ще включва:

- Блок №1 - Гинекологично отделение и патологична бременност;
- Блок №2 – Фойе към Гинекологично отделение;
- Блок №5 – Част от Операционен блок - 2бр. операционни зали, заедно с прилежащите им в съседство помощни помещения.

С корекцията се предвиждат следните промени на общ план:

1. Всички нови врати на болнични стаи ще бъдат изпълнени със светъл отвор 110/220см.

2. Вички врати на нови санитарни помещения, и вратите на тези от съществуващите, при които е възможно, ще се ориентират с отваряне навън и ще бъдат изпълнени със светъл отвор 80/200см.
3. Дограмата ще бъде подменена за всички подлежащи на ремонта помещения-болнични стаи, интензивни боксове, санитарни помещения, коридорите в отделенията, двете фойета на втори и трети етаж, съответно пред родилно отделение и отделение гинекология, както и двете операционни зали с помощните им помещения.
4. Таванът и стените във болничните стаи ще бъдат освежени, като за целта ще се използват антибактериални бои, отговарящи на медицинският стандарт.
5. Всички помещения, в които е необходимо, ще се изпълни подновяване на подовата настилка с антибактериални винилови покрития-операционни зали с помощните помещения към тях, коридорите във отделенията и болничните стаи.
6. Всички нови преграждащи стени ще се изпълнят с леки строителни материали.
7. Ще бъде изградено аварийно стълбище, което ще обслужва втори и трети етаж. Стълбището ще бъде изградено със стоманена конструкция и ще извежда към северната прилежаща улица посредством метална пътека обособена до североизточната фасада на блок №5. За целта ще бъде премахнат подпрозоречният зид на съществуващи прозорци в дъното на коридора на отделение „Неонатология“ (втори етаж) и Операционен блок (трети етаж), и на мястото им ще бъдат поставени съответно прозорец и врата с EI 30min.

На вторият етаж се предвиждат следните изменения:

❖ Блок №1 - Родилно отделение:

- Предвижда се VIP стая от северна страна да бъде преотредена за Дежурен лекарски кабинет;
- Кабинет старша сестра от северна страна ще бъде преотреден за Детска манипулационна;
- Лекарски кабинет от северна страна ще бъде преграден с нов преграждащ зид, с цел да се обособят две нови помещения - Стая акушерки и Манипулационна. Ще се отвори нова врата с размери 110/220см, за да се осигури достъп към Манипулационна;
- 4 бр. болнични стаи от южна страна ще бъдат преотредени за VIP стаи и оборудвани всяка със самостоятелен санитарен възел. Прегражданията ще бъдат изпълнени с леки преградни зидове;
- Кабинет-Завеждащ отделение от южна страна ще бъде преотреден за болнична стая с 2 легла;
- Таванът и стените на коридора ще бъдат боядисани, и подът ще бъде облицован с антибактериално винилово покритие.

❖ Блок №2 – Фойе към Родилно отделение:

- Във Фойе към Родилно отделение ще се обособят три нови помещения, които ще бъдат съответно отредени за Лекарски кабинет, Кабинет Ехограф, и Стая за изписване. Прегражданията ще бъдат изпълнени с леки преградни зидове.

❖ Блок №4 – Родилни зали:

- Предвижда се преградните зидове между предродилната зала, двете родилни зали и Кабинет акушерки, да бъдат премахнати, и да бъде оформено ново функционално разположение на помещенията. С новото разпределение на помещенията се предвижда да се обособят две родилни зали, с предродилна зала към едната от тях, и централно разположен пост Дежурна акушерка, който да обслужва двете родилни зали. За целта ще се изградят нови преградни зидове между помещенията с отвори 140/220см - за преход и 215/120см - за наблюдение. Предвижда се да се поставят автоматични линейно плъзгащи

врати на преходните отвори в преградните стени за достъп между отделните помещения;

- Отворите на входните врати към тези помещения ще се разширят до размер 110/220см с цел улесняване на преминаването на болнично легло. На ъглите на отворите ще се монтират профили от неръждаема стомана. Ще се поставят плъзгащи се врати;
- Таванът и стените на коридора ще бъдат боядисани, и подът ще бъде облицован с антибактериално винилово покритие.

❖ Блок №5 – Отделение „Неонатология“:

- Предвижда се освежаване на помещенията, в които не е извършван ремонт, и подмяна на дограмата;
- Таванът и стените на коридора ще бъдат боядисани, и подът и стените ще бъдат облицовани с антибактериално винилово покритие;

На третият етаж се предвиждат следните изменения:

❖ Блок №1 – Гинекологично отделение и патологична бременност:

- Предвижда се VIP стая от северна страна да бъде преотредена за Приемна;
- Кабинет старша сестра от северна страна ще бъде преотреден за кабинет Акушерки и Манипулационна;
- Лекарски кабинет от северна страна ще бъде преграден с нова преграждаща стена с алуминиева дограма, с цел да се обособят две нови помещения – Екюртажна и Стая за аборти, като между двете помещения ще се осигури достъп посредством двукрила плъзгаща се врата. Ще се отвори нов отвор с размери 110/220см, за да се осигури достъп към Стая за аборти, посредством плъзгаща се врата;
- 4 бр. болнични стаи от южна страна ще бъдат преотредени за VIP стаи и оборудвани всяка със самостоятелен санитарен възел. Прегражданията ще бъдат изпълнени с леки преградни зидове;
- Към съществуващите санитарни помещения ще бъдат обособени 2бр. душеве, и едно складово помещение за санитарни;
- Таванът и стените на коридора ще бъдат боядисани, и подът ще бъде облицован с антибактериално винилово покритие;

❖ Блок №2 – Фоайе към Гинекологично отделение и патологична бременност:

- Във фоайе към Гинекологично отделение и патологична бременност ще се обособят две нови помещения, които ще бъдат съответно отредени за Кабинет Началник отделение, и Секретариат. Прегражданията ще бъдат изпълнени с леки преградни зидове.

❖ Блок №5 – Операционен блок:

- Ще се направи основен ремонт на 2 бр. Операционни зали, разположени централно, както и на спомагателните помещения към тях. – Стените на операционните зали ще бъдат дублирани с гипсокартон. Подовото покритие ще бъде подменено с ново антибактериално винилово покритие. Ще бъде поставен окачен таван с антибактериални панели, като светлата височина в помещенията ще се бъде 260см.
- Ще бъде подменена ОВК инсталацията за двете операционни зали, като за целта ще се използват съществуващите помещения и отвори.
- Таванът и стените на коридора в Операционен блок ще бъдат боядисани, и подът ще бъде облицован с антибактериално винилово покритие;

След преустройството се обособяват следните помещения:

Родилно Отделение:

- 3бр. болнични стаи
- 4бр. VIP болнични стаи

- Санитарни помещения пациенти-2бр. душ и 4бр. WC
- Кабинет Дежурен лекар, със самост.санит. възел
- Офис
- Детска манипулационна
- Стая Акушерки
- Манипулационна
- Кабинет Ехограф
- Лекарски кабинет
- Стая за изписване
- Фоайе

Гинекологично Отделение и патологична бременност:

- 3бр. болнични стаи
- 4бр. VIP болнични стаи
- Санитарни помещения пациенти-2бр. душ и 4бр. WC
- 1бр. складово помещение
- Приемна
- Кухненски офис
- Кабинет Акушери и Манипулационна
- Екюртажна
- Стая за аборти
- Кабинет Началник отделение
- Секретариат
- Фоайе

Отделение „Неонатология“ и Операционен блок запазват съществуващото си разпределение.

Във всички помещения, обект на ремонта, ще бъдат монтирани нови осветителни тела.

Всички помещения ще бъдат оборудвани и обзаведени съгласно медицинските стандарти.

Подмяната на ОВК инсталацията за операционните зали ще се изпълни по проектната документация по част ОВК.

Всички ремонтни дейности на електрическата инсталация ще бъдат изпълнени съгласно проектната документация по част Електро.

Всички мерки относно пожарната безопасност на помещенията ще бъдат изпълнени съгласно проектна документация по част ПБ.

Всички нови ВиК съоръжения ще се изпълнят съгласно становище по част ВиК, където са упоменати възможностите за водоснабдяване и отводняване на всички санитарни прибори при преустройството.

3.2 По част „Електро“

В посоченият обект се предвижда преустройство на осветителната и малка част от силовата инсталация на съществуващото родилно отделение. По изискване на Възложителя съществуващата силова инсталация остава в експлоатация.

При изготвянето, проекта е съобразен с изискванията на следната действаща нормативна база:

1. Наредба №3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии.
2. Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
3. Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
4. Наредба Из-1971 за строително-технически правила и норми за безопасност при пожар.

5. Наредба №3 за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи.
6. Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За защита срещу индиректен допир ще се приложи TN-S система на заземяване, т.е. нустралата N и защитният проводник PE са разделени.

Защитата на отделните токове кръгове в РТ ще се изпълни с автоматични еднофазни предпазители. Ще се използват и дефектнотокова защита тип DPNa Vigi, мощностен разединител ID Domaе 2p с ток на действие 30mA. Принципната схема на разпределителното табло е показана в чертеж №4.

Всички контакти за стационарни консуматори, контакти за подвижни консуматори, бойлер, както металните корпуси на осветителните тела ще бъдат свързани с трети защитен проводник. Сечението на защитния проводник ще бъде не по-малко от сечението на фазовия проводник. Ще бъде измерена ефективността на зануляване.

Инсталираната електрическа мощност на родилно отделение се $w_{le.r'dld}$ с Ринст.=40,00 kW .

Представени са следните видове инсталации:

➤ Осветителна инсталация – работно осветление с ЛОТ 2x54 W, ЛОТ 4x14, както и плафониери по коридорите и влагозащитени аплици в мокрите помещения с КЛЛ 1x20/30 W. Евакуационно осветление с евакуационно осветително тяло с батерия-изход аварийно/евакуационно- 6W, 90min и Светещ знак "Изход за евакуация"-1W, 120min. След изключване на главния прекъсвач на съществуващите ГРТ да остане под напрежение такъв кръг №1 – евакуационно и дежурно осветление за двата етажа на сградата. Проводниците са трипроводни, със сечение и тип СВТ 3x1,5mm² (в т.ч. спусъци към ключове и детектора за управление) и ще бъдат разположени скрито под изолацията на панела, окачен таван в ПВЦ шлаух или ПВЦ канал с размери 5/10 мм. В банята с WC да се положи кабел СВТ 3x1,5mm² в PVC тръби или в PVC шлаух.

Осветителните тела са съобразени с вида на помещенията, респективно степента на опасност съгласно ППСТН. Нормените осветености се определят съгласно БДС 1786-84. Осветителната инсталацията на обекта се изпълнява със СВТ 3x1.5mm² положени под мазилка, както и с кабел тип ПВВМ-Б1 3x1,5 на самостоятелни токови кръгове от разпределителното табло на отделението. Препоръчва се използването на луминисцентни осветителни тела с ЕПРА. Заземителна инсталация – Предвижда се всички РТ да се заземят с пети проводник на захранващият кабел.

Силова ел.инсталация – предвижда се изграждането на силова ел.инсталация с кабел тип СВТ 3x2,5 mm² за посоченият токов кръг за контакти, като контактите ще се монтират на 1,3м от готов под в болничните стай и общи части. Контакти, ще се монтират в модулните кутии по четири броя и обикновени контакти, които ще се монтират скрито на стената на подходящо място. За защита срещу индиректен допир ще се приложи TN-S система на заземяване, т.е. нустралата N и защитният проводник PE са разделени. Всички контакти монтирани на открито и в мокри помещения да бъдат със степен на защита IP54.

Силовите кабели ще се изтеглят скрито под мазилка на посочените места в чертежите.

➤ **Слаботокова инсталация.**

Окабеляване – локална (вътрешна) мрежа. С цел универсалност се извършва се с кабел тип FTP с минимална категория CAT5E. По този начин се осигурява възможност за използване и на аналогови, и на IP камери. При самото изграждане се спазват следните изисквания:

- Окабеляването се извършва звездообразно – кабелът от всяка камера стига до разпределително табло (комуникационно табло, шкаф).
- Радиусът на сгъване на кабела FTP CAT5E е не по-малък от 80мм.
- Полагането на кабела се извършва по възможност по-далеч от силовата инсталация мин 0,5 м.
- При необходимост от пресичане на трасе от силов(и) кабел(и), самото пресичане става под 90°.
- Не се допуска снаждане на кабела.
- Максималната дължина на единичен сегмент е не повече от 100м.

Връзките между отделните сгради се осъществяват с:

- FTP CAT5E или по-висока, ако разстоянията са до 100м или оптичен кабел.
- Оптичен кабел при разстояния повече от 100м.
- Комуникационния шкаф се монтира ODF (optical distribution frame) за терминиране и на оптичния кабел.
- КШ – Ethernet switch с 8x1Gbps порта, Ethernet switch 16 порта 100Mbit порта + един (два) 1Gbps порт(а), медия конвертори (MC) (или SFP) за свързване на DVR-и с КШ 1-4, 6, Network Video Recorder (NVR) за 16 камери. При необходимост за наблюдение извън локалната мрежа се добавя и Ethernet router с поне 2 Ethernet порта.

Окабеляване – слаботокова инсталация:

С цел осигуряване на безаварийна и устойчива работа се изпълнява следното:
 Инсталацията за захранване на всяка камера и апаратурата в комуникационното табло/шкаф се изпълнява по възможност с три проводника.
 Предвижда се консумацията на всяка камера да не е повече от 30W.
 Консумация на апаратурата в комуникационното табло не повече от 300W.
 Всичка камера се подвързва в един токов кръг.
 Осигурява се възможност за захранване на цялата апаратура от устройство за непрекъсваемо захранване (UPS).

Монтажът на съоръженията от слаботоковите системи се извършва от специализирана ел.монтажна бригада, запозната със спецификата им.

Всички проводници на слаботоковите инсталации трябва да отстоят на не по-малко от 30 см от силнотоковите кабели, освен в случай на кръстосване.

Към проекта е приложена е количествена сметка с необходимите СМР, които трябва да се извършат.

При строително-монтажните работи да се спазват действащите правилници и разпоредби по наредба №3 от 09.06.2004г. за устройството на ел. уредби и електропроводните линии, ППСТН, ПТБ и наредба №4 от 14.08.2003г. относно ПИЕЕУС, Наредба №3 от 18.09.2007г. за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, Наредба №8 от 28.12.2004г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, както и техните изменения и допълнения.

Ел. монтажните работи да се изпълняват от правоспособни квалифицирани ел. специалисти.

Да се направи измерване от лицензирана лаборатория на:

- Импедансът на контур “фаза-защитен проводник” за всички ел. съоръжения;
- На захранващите кабели НН да се извърши изпитване и състави протокол;
- Осветеността от изкуственото осветление.
- Съпротивлението на заземителите на РТ;

РАЗДЕЛ: БЕЗОПАСТНОСТ И ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

Тази част е разработена във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия при строителство и експлоатация на електрическата мрежа и съоръжения в обекта в съответствие с Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, Наредба №3 за техническите правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Използваните строителни машини и превозни средства се допускат до работа в близост до електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани от най-близката част на машината или товара и най-външната линия на електропровода, е по-голямо от разстоянията, посочени в таблицата.

Напрежение на електропровода, кV	До 1	20	110	220	400	750
Разстояние, m	1,5	2	4	6	9	12

Преди започване на работа в близост до електропроводи, корпусите на строителните машини, с изключение на машините на гъсеничен ход, се заземяват посредством преносими заземления.

Градивните елементи на електрическите уредби и електропроводите, които се влагат при извършване на електромонтажните работи, се придружават от документи, удостоверяващи безопасността и качеството им, в т.ч. декларации за съответствие, протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.

Електромонтажните работи се изпълняват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност, в съответствие с изискванията на нормативните актове и документи за безопасност и здраве при работа, възприетите технологии за изпълнение на проекта и правилата за добра практика.

Основните електрически показатели, обект на контрола при изпълнението и приемането на електромонтажните работи, са:

- непрекъснатост на проводниците;
- сигурност на електрическите съединения;
- електрическа изолация между частите с различна полярност или потенциал;
- заземяване;
- защита срещу поражения от електрически ток;
- маркировката (цветова, чрез букви, цифри и знаци, табелки и др.);
- функционална годност.

За осъществяване на контрола при предаване и приемане на завършените електромонтажни работи изпълнителят представя всички необходими документи като актове за скрити работи, за измерване на съпротивлението на заземителните уредби, за измерване на съпротивлението на изолацията и др.

Всички технически протоколи и актове за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи се оформят преди пускането на обекта в пробна експлоатация, като се съобразяват с изискванията в инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на производителите на градивни елементи.

Строителят осигурява:

- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве;
- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитания, техническа поддръжка и ремонт на съоръженията и работното оборудване и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите.

Инструкциите за безопасност и здраве при експлоатация на електрическите съоръжения и работно оборудване включват и:

- периодичността на проверката на електрообезопасяването, включително и чрез измерването;
- означаването на наличието на напрежение и мощността на използваните контакти и удължители;
- използването на преносими трансформатори, лампи и електрически уреди и инструменти;
- обезопасяването срещу поражения от електрически ток на използваните електрифицирани фургони, бараки, контейнери и др. съобразно инструкциите за експлоатация.

Не се допуска:

- използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други горивни устройства;
- подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, както и на замръзнали водопроводи и др. тръбопроводи, с открит огън, електронагревателни уреди и др.;
- окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, изолатори и други части на електрическите инсталации, както сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;
- използването на хартия, картон или други горими материали за направа на абажури за осветителни тела;
- паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието, както и тютюнопушенето на места, категоризирани или определени като пожаро- и взривоопасни.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп. Тези уреди и съоръжения се означават съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия. Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

3.3. По част «Автоматична и пожароизвестителна инсталация»

Предвидено е изграждане на автоматични пожароизвестителни инсталации, система за уведомяване на дежурния персонал при нужда от болните, евакуационно осветление и изграждане на ново външно метално евакуационно стълбище на Блок 5.

Всички системи ще бъдат изведени при дежурните сестри за денонощен мониторинг.

Клас на функционална пожарна опасност: Ф1 - Сграда за обществено обслужване в областта на здравеопазването –

Подклас на функционална пожарна опасност: Ф1.1. - Болница за активно лечение.

Сградата е съществуваща, от I-ва степен на огнеустойчивост.

3.4.Изисквания за качество и технология на изпълнението.

При осъществяване на предвидените СРР, всички дейности следва да бъдат съобразени с:

- Българския държавен стандарт (БДС);
- Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по неговото прилагане;
- Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 год. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 4/2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 5/1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- Наредба № 2/2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- Предложението на участника за безопасни и здравословни условия на труд (ПБЗУТ)

3.5.Опазване на околната среда:

При изпълнение на строително – ремонтните работи дейностите следва да са планирани така, че да не се допуска каквото и да било замърсяване и увреждане на състоянието на околната среда. Това включва:

- Недопускане на замърсяване със строителни отпадъци и остатъчни материали. От избраният изпълнител на СРР ще бъде изисквано да прилага система за събиране, извозване и ако се налага обезвреждане на отпадъците при строителството.
- Недопускане на замърсяване на въздуха и наднормен шум по време на СРР.
- Изпълнителят на СРР е длъжен да поддържа в изрядно техническо състояние използваните съоръжения и техника с цел недопускане на замърсявания на въздуха.

При преноса и разпределението на ел. енергия в сградата не се образуват отпадни продукти, които да замърсяват околната среда. Дефектиралите ел. части в процеса на експлоатация на ел. инсталацията да се третират по начин, регламентиран в ЗУО /Закон за управление на отпадъците/.

4. Изисквания към техническите параметри на материалите.

Участникът е длъжен да представи сертификати за експлоатационни характеристики, каталожни данни, паспорти и др. документи за основните материали и оборудване, което ще използва при изпълнението на поръчката. В това число задължително за:

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката
1	2	3
1	Доставка и монтаж PVC прозорци, комбинирани с врата или самостоятелно по спецификация	Пет камерен профил и стъклопакет с ниско емисионно стъкло. Всеки отделен модул трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване $\leq 1,4$ W/m ² .K. Отворяемата част да бъде по спецификация но min 30% от площта на модула с възможност за достъп за почистване от външната страна.

2	Направа саморазливна замазка	Полагане на саморазливна замазка с максимална зърнометрия: 0,315 мм и обемна плътност: min 1250 кг/м ³ . Мазилката да се полага върху специален грунд за реновиране на стари основи.
3	Доставка и монтаж растарен таван с влагоустойчиви пана	Растер 60x60 см, влагоустойчиви пана на минералфазерна основа.
4	Доставка и монтаж PP тръби Ф 32 мм и фитинги	Полипропиленови тръби, стабилизирани; PN=20 atm
5	Доставка и монтаж PP тръби Ф 25 мм и фитинги	Полипропиленови тръби, стабилизирани; PN=20 atm
6	Доставка и монтаж PP тръби Ф 20 мм и фитинги	Полипропиленови тръби, стабилизирани; PN=20 atm
7	Антибактериална, безопасна, хомогенна винилова настилка - 2 мм, съединена със заваръчен шнур	Минимална обща дебелина на настилка - 2mm. Дебелина на износоустойчивия слой, мм EN 429 - 0.8 мм. Площно тегло - min 3100 g/m ² Постоянство на размерите - ≤ 0,4%. Издръжливост на колелца - да отговаря на EN 425. Цветоустойчивост, минимум EN ISO 105-B02 6
8	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие съединено с заваръчен шнур - приемна	Минимална обща дебелина на настилка - 2mm. Дебелина на износоустойчивия слой, мм EN 429 - 0.8 мм. Площно тегло - min 3100 g/m ² Постоянство на размерите - ≤ 0,4%. Издръжливост на колелца - да отговаря на EN 425. Бактериална устойчивост - EN ISO 846: Цветоустойчивост, минимум EN ISO 105-B02 6
10	Пожарогасител с въглероден диоксид /CO2/ 5 кг, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 - част 7:2004+ A12007	Да притежава сертификат съгласно „НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане“
11	Воден пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 - част 7:2004 + A1:2007	Да притежава сертификат съгласно „НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане“
12	Пожароизвестителна централа FS 5200/8	Енергонезависим архив на събития, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието и притежаваща интерфейс за комуникация с външни устройства, включително PC
13	Акумулатор 12V, 7 Ah	Необслужваем
14	Оптично-димен пожароизвестител /ПИ/: FD 8030	Захранващо напрежение – 12-30 VDC Ток в дежурен режим – 120 µA Чувствителност - в съгласно EN54-7 Степен на защита - IP43
16	Пожароизвестителна централа FS 4006	Енергонезависим архив на събития, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието и притежаваща интерфейс за комуникация с външни устройства, включително PC
17	Кабел JY/St/Y /2x0,80/	Червен пожарен PVC кабел; специфично съпротивление 20Ω/км.

**МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

Предмет на обществената поръчка: „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение ”

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия **„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”**.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение – П1	100	40 %
2. Предложена цена – П2	100	60 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 40 \% + П2 \times 60 \%$$

1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в дни. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до дата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Забележка: Предложеният максимален срок за изпълнение не може да бъде повече от 120 дни. Участници, предложили срок за изпълнение, който не съответства на заложения максимален срок ще бъдат отстранени от участие.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват с точност до третия знак по формулата:

$$П1 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където C_i е предложението срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където C_{min} е минималният предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

2. Показател „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” – П2.

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П2 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където **Ц_i** е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **Ц_{min}** е минималната предложена обща цена в лева без ДДС от Ценовите предложения на всички участници.

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 100 точки.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че не може да се определи по този начин „икономически най-изгодната оферта”, на основание чл. 71, ал. 5 от ЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Съгласно чл. 71, ал. 4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ A. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия съгласно §. 1, т. 19а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, или от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението, или от изрично упълномощено/и лице/а.

1.2. Изисквания за обединение

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу минимални изисквания, ако изрично не е посочено друго, ще се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. То следва да бъде подписано от всички членове на обединението, като задължително се посочва лицето, което има право да извършва действия от името и за сметка на обединението.

Когато участникът е обединение, всеки член на обединението представя необходимите документи съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП и тези, изискани в документацията на обществената поръчка. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Изискванията в настоящата документация, се прилагат и за обединението.

1.3. Изисквания към подизпълнители

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП.

При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

1.4 Изисквания към участник-чуждестранно лице

Възложителят има право да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. За допускане до участие в процедурата на участник, установен в друга държава – членка на Европейския съюз, Възложителят няма да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако участникът представи еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен.

2. Административни изисквания към участниците

2.1. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП, както следва:

а) Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирание на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

б) Участникът е обявен в несъстоятелност.

в) Участникът е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) Участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

д) Участник, представляващ лице по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП, не трябва да е свързано лице с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация и не трябва да е сключил договор с лице по чл. 21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

2.3. При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.2.2 с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 5 от документацията).

2.4. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по т.2.2 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или
2. извлечение от съдебен регистър, или
3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

2.5. Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

2.6. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

2.7. Не може да участва в откритата процедура лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП.

2.8. Възложителят има право да отстрани от участие в процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

2.9. Възложителят има право да отстрани от участие в процедурата участник, за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация.

2.10. Възложителят има право да отстрани от участие в процедурата участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП.

2.11. Възложителят има право да отстрани от участие в процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

3. Доказателства за икономическо, финансово състояние, технически възможности и квалификация.

3.1. Доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва:

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника:

1. Участникът в откритата процедура да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

1.1. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по - малко от 30 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, за която участва.

2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

2.1. Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни средства или че има осигурен достъп до кредитна линия - оригинал или нотариално заверено копие.

❖ Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него.

3.2. Технически възможности и квалификация на участника:

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника:

1. Участник в откритата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

1.1. през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство на стойност не по – малка от прогнозната стойност на обществената поръчка.

1.2. да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит:

- **Ръководител на Строежа** – да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ и да има минимум 5 години опит в строителство;

- **Отговорник по контрола на качеството**, който да притежава съответното удостоверение и не по-малко от 3 (три) години професионален опит;
- **Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)** – да има минимум 1 година трудов стаж на тази позиция.

1.3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него.

2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи:

2.1. Списък */Образец № 10/* на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или подобно с предмета на поръчката, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, **или**

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, **или**

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; - актове и протоколи съставени по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.2. Списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, вкл. за осигуряване на контрола на качеството. Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка – **Образец № 11**;

2.3. Необходими сертификати:

а/ Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 в областта на строителните дейности или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация - заверено копие от участника.

б/ Сертификат на участника за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 в областта на строителните дейности или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация- заверено копие от участника.

в/ Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 в областта на строителните дейности или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация- заверено копие от участника.

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

I.Изисквания за изготвяне и представяне на офертата

1. Общи условия

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка е публикувана в профила на купувача - www.mobaltarnovo.com. Участниците не са длъжни да закупуват документация. Всеки който желае да получи документация за

участие има право на това всеки работен ден от 7:30 часа до 16:00 часа в касата на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново, на ул."Ниш" № 1 на цена от 95,00 лева с ДДС, която цена съответства на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Документацията може да се получи и по пощата, за сметка на участника, след предварителното ѝ заплащане. Начин на плащане - в брой или по банков път.

Офертата се подава на български език, в писмена форма, на хартиен носител.

Участниците могат да представят само по една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Срокът на валидност на офертата в настоящата обществена поръчка е не по – малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.

При изготвяне на офертите участниците трябва да се придържат точно към обявените от Възложителя изисквания и условия, подробно описани в документацията на настоящата обществена поръчка.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на офертата означава, че участникът напълно приема всички изисквания и условия, посочени в документацията, при спазване разпоредбите на ЗОП.

Офертата трябва да съдържа документите по чл. 56 от ЗОП, в съответствие с обявлението и документацията на обществената поръчка, които да съответстват на приложените в нея образци.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод*, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Документите в Плик № 1: „Документи за подбор”, Плик № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3: „Предлагана цена”, които са на чужд език се представят и в превод, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод*.

***Забележка:** "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Всички документи, изискани от Възложителя и представени с офертата на участника, трябва да са подписани и подпечатани на посочените за целта места, от лицето/лицата представляващо/и участника.

Всички документи, за които възложителят е допуснал възможност за представяне под формата на копия и за тях възложителят не е поставил изискване за нотариална заверка, трябва да са заверени на всяка попълнена страница с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващ/и участника и свеж печат.

В случай, че документите са подписани от упълномощено лице, се изисква да бъде представено и изрично нотариално заверено пълномощно.

2. Подаване на офертата

2.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката.

2.2. Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и се състои от три части:

- Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника, технически възможности и квалификация – документи и образци поставени в Плик № 1 с надпис "Документи за подбор".
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката се поставя в плик Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката".
- Ценово предложение /Предлагана цена/ поставени в плик № 3 с надпис "Предлагана цена".
- Съдържанието на всеки плик задължително се номерира. Номерацията за всеки плик започва от "1".

2.3. Във плика по т. 2.1. се поставят **три** запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с ясно обозначени надписи, както следва:

Плик № 1 „Документи за подбор” – За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение ”

В плик № 1 „Документи за подбор” *не трябва да се посочва и/или да съдържа никаква информация под каквато и да е форма относно цена или елементи, свързани с цена (или части от нея). Участник, който наруши това изискване, ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение ”

В плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” *не трябва да се посочва и/или се съдържа никаква информация под каквато и да е форма относно цена или елементи, свързани с цена (или части от нея). Участник, който наруши това изискване, ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

Плик № 2 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и да включва техническото предложение за обществената поръчка, на хартиен и магнитен носител (по приложения в документацията образец № 3).

Плик № 3 „Ценово предложение” – За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение ”

Плик № 3 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и да включва ценовото предложение за обществената поръчка, на хартиен и на магнитен носител (по приложените в документацията образец № 4 и Образец №4А).

3. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят следните документи:

3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

Когато участник ще използва подизпълнители, представените за тях документи се описват в списъка на документите.

Когато участник в процедурата е обединение, представените за участниците в обединението документи се описват в списъка на документите

3.2. Оферта за участие в открита процедура по ЗОП, изготвена в съответствие с Образец № 1 към документацията, в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Когато участник в процедурата е обединение, офертата се подава от името на обединението, като се подписва от представляващия обединението.

3.3. Административни сведения за участника, изготвен съгласно Образец № 2 към документацията, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, Образец № 2 се представя от всеки от тях.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образец № 2 се представя както от обединението като цяло, така и от всяко физическо и/или юридическо лице включено в него, като за неприложимите данни следва да посочва с текст „**неприложимо**”.

3.4. Представяне на участника, което включва, посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, представянето се представя от всеки подизпълнител.

3.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

3.6. Копие на документ за регистрация по ЗДДС, ако е приложимо.

3.7. Документ за внесена **Гаранция за участие** (съгласно избора от участника начин), както следва:

- Оригинал на **Банкова гаранция** за участие в процедурата;
- Документ, удостоверяващ **паричен превод по банков път** на гаранцията за участие по сметка на възложителя. В случай, че участникът избере този начин, следва да представи **платежно нареждане с изрично посочен предмет на обществената поръчка, за които се отнася/т, в оригинал или заверено от участника копие.**

Когато участникът е обединение, достатъчно е само един от участниците в него да представи такъв документ.

3.8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, изготвена/и по Образец № 5 от документацията за поръчката.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

3.9. Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория.

3.10. Копие от застраховка по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност в строителството със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата. При сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител трябва да представи застраховка по чл. 171 от ЗУТ със срок на валидност, не по-кратък от срока на самия договор.

3.11. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец № 6.

3.12. Информация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец от документацията за поръчката – по Образец № 7 към документацията.

3.13. Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката, изготвена по образец от настоящата документация – по Образец № 8 към документацията /ако е приложимо/.

3.14. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – по Образиц № 9 към документацията.

3.15. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника:
Представят се документите съгласно т. 3.1. от раздел А - Изисквания към участниците.

В случай, че участникът е обединение, горепосочените документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

3.16. Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участника. Представят се документите съгласно т. 3.2. от раздел А – „Изисквания към участниците” от настоящите указания.

В случай, че участникът е обединение, горепосочените документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

3.17. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - по Образец № 12 към документацията.

Когато участник в процедурата е обединение, декларацията се подписва от представляващия обединението.

3.18. Изрично нотариално заверено пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) относно лицето/лицата, подписали офертата, в случай че същата не е подписана от законния представител на участника.

4. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ:

4.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, изготвено съгласно Образец № 3 към документацията за обществената поръчка, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включваща и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

В плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да бъдат поставени Образец № 3 и Методология за изпълнение.

*Методология за изпълнение трябва да обхваща организация на човешки ресурс, в това число и конкретните задължения на членовете на екипа, както и информация свързана с материалите, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка, като изложението съответства на изискванията отразени в техническата спецификация на поръчката **и включва:***

I. Технологична последователност на строителните процеси с приложения:

A. Обяснителна записка, включваща:

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка, включващи: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други необходими дейности;

3. Организация и подход на изпълнение, с посочване на необходимите технически и човешки ресурси. Описание на видовете материали, които ще се използват при изпълнение на обществената поръчка и се прилагат сертификати за експлоатационни характеристики, каталожни данни, паспорти и др. документи за основните материали и оборудване, което ще използва при изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на техническата спецификация.

Б. Линеен график, който да посочва продължителността на видовете СМР, с приложена диаграма на работната ръка.

II. Управление на риска

В Техническите си предложения участниците следва да разгледат следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Риск от трудови злоупотреби, производствени аварии и повреди в механизацията.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.

Когато участникът е обединение, техническото предложение се подписва и подпечатва от представителя на обединението.

4.2. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е от дата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до дата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Срокът за изпълнение не може да бъде по – голям от 120 /сто и двадесет/ дни.

NB! До оценка се допускат само оферти, чиято методология покрива минимума от информация посочен в настоящата точка от Документацията и към която методология са приложени линеен график и сертификати за експлоатационни характеристики, каталожни данни, паспорти и др. документи за основните материали и оборудване, което ще използва при изпълнението на поръчката, заложи в техническата спецификация. Участници, чиито предложения не отговарят на това изискване, ще бъдат отстранявани от участие в поръчката.

5. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържа:

Ценово предложение /Предлагана цена/ на участника за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно Образец № 4 и Образец №4А към документацията за обществената поръчка, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно.

Когато участник в процедурата е обединение, ценовото предложение се подава от името на обединението, като се подписва и подпечатва от представляващия обединението.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.

II. ГАРАНЦИИ

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение.

1. Размер и условия на гаранцията за участие:

1.1. Общият размер на гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП е в размер на 4 064,46 лв./ четири хиляди и шестдесет и четири лева и четиридесет и шест стотиники / лева без ДДС.

1.2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

а) **Банкова гаранция за участие**, в която изрично е посочен предмета на поръчката. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да е не по-малко от 15 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

б) **Документ (оригинал или заверено от участника копие), удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за участие**, в който изрично е посочен предмета на обществената поръчка, внесена по следната сметка на Възложителя: МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, IBAN: BG 57 FINV 9150 1016048686, BIC: FINVBGSF, БАНКА: „Първа инвестиционна банка” АД, клон Велико Търново

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

1.3. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

- отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

- на всички участници при прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата в случаите на чл.61, ал. 1 от ЗОП, респ. да я усвои в случаите по чл. 61, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

2. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договор:

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора се определя в размер на 5 % (пет на сто) от стойност на договора за обществената поръчка.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

а) **Банкова гаранция за изпълнение**, в която изрично е посочен предмета на обществената поръчка. Сроктът на валидност на гаранцията за изпълнение е крайния срок на договора.

б) **Документ (оригинал или заверено от изпълнителя копие), удостоверяващ паричен превод** по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, в който изрично е посочен предмета на обществената поръчка, внесена по следната сметка на Възложителя: МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, IBAN: BG 57 FINV 9150 1016048686, BIC: FINVBGSF, БАНКА: „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Велико Търново

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 20 (двадесет) работни дни след издаване на Удостоверение за ползване на обектите. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана и след определения срок, ако възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

III. МЯСТО, СРОК НА ПОДАВАНЕ И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Място и срок на подаване на офертите:

1.1. Офертите се подават в деловодството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш № 1 от 07:30 ч. до 16:00 ч. Офертата се представя по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗОП в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

1.2. Сроктът за подаване на оферти е посочен в обявлението.

2. Място и дата на отваряне на офертите:

Офертите ще се отворят в Заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1, **на датата и в часа, посочени в обявлението**. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

При спазване на изискванията на Глава пета „Открита процедура“, Раздел II „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от ЗОП.

1. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисия за отваряне, оценка и класиране на предложенията, назначена от Възложителя по реда на чл. 34 от ЗОП.

2. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

5. В присъствието на лицата по т.3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете ѝ подписват всички документи, и информацията съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

6. След извършването на действията по т. 4 и т. 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.

7. Когато комисията установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, тя изпраща протокол до всички участници.

8. В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

9. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по т. 7. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

10. След изтичането на срока по т. 8 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

11. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7- дневен срок от настъпването им.

12. Комисията при необходимост може по всяко време:

а) да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

б) да изисква от участниците:

- разяснения за заявени от тях данни;

- допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

13. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

- който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57 ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

14. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

15. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

16. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

17. Преди отваряне на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т. 16 от настоящите указания резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

18. Класирането на участниците се извършва по реда и условията, описани в Методиката за определяне на комплексната оценка.

19. В срок от 5 (пет) работни дни от приключване работата на комисията Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

20. Възложителят изпраща решението си до участниците в 3-дневен срок от издаването му.

21. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето ѝ противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

V. РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ОБЖАЛВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Разяснение по документацията

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти. В този случай, решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от три дни.

2. Основания за прекратяване на процедурата:

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите по чл. 39 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

3. Начин на уведомяване

Обменът на информация може да се извърши по пощата, чрез куриерска служба, по факс или чрез директно връчване на документите, които е необходимо да бъдат връчени. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите за участие.

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, или по факс съгласно ЗОП и ППЗОП.

4. Обжалване

При спазване на Глава единадесета Част IV от ЗОП.

5. Сключване на договор

При спазване на Глава пета Раздел III от ЗОП.

Когато участникът, определен за Изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК на създаденото обединение.

6. При противоречие в информацията на отделните документи от документацията валидна е информацията в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- а) Решение за откриване на процедурата;
- б) Обявление за обществена поръчка;
- в) Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата;
- г) Техническа спецификация;
- д) Методика за определяне на комплексната оценка.
- е) Проект на договор;
- ж) Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.